

PRZEDMIAR ROBÓT

**„Wykonanie nawierzchni utwardzonej na odcinku drogi gminnej Drewnowo –
Wielkie Wierzno – II etap” o dł. 270 mb**

L.p.	Pozycja w ST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5
	D-04.00.00.	PODBUDOWY		
1	D-04.01.01	Korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża z wykorzystaniem gruntu na wykonanie poboczy. (270,0x3,0)+((25x2)+(2,0x6,0x0,5)-mijanka)=866,0 m ²	m ²	866,00
2	D-04.02.01	Warstwa odsączająca z piasku gruboziarnistego gr. 15 cm (270,0x3,0)+((25x2)+(2,0x6,0x0,5)-mijanka)=866,0 m ²	m ²	866,00
	D-05.00.00.	NAWIERZCHNIE		
3	D-05.01.04a	Wypełnienie między płytami betonowymi szer. 1,0 m oraz na skosach mijanek kruszywem stabilizowanym mech. gr. 15 cm. 270,0x1,0+((2,0x6,0x0,5)-mijanka)=276,0 m ²	m ²	276,00
4	D-05.03.03	Wykonanie nawierzchni z płyt drogowych zbrojonych obustronnie 300x100x15 cm w dwuśladowa o szer. 2x 1,0 m. (270,0x1,0x2)+((25,0x2,0)-mijanka)=590 m ²	m ²	590,00
	D-06.00.00.	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
5	D-06.03.01.	Wykonanie poboczy z gruntu rodzimego gr. do 35 cm 270,0x0,75x2=405 m ²	m ²	405,00
6	D-06.04.01.	Oczyszczenie rowów z namułów z profilowaniem skarp rowu 270,0x2=540,0 mb	mb	540,00