

c.d. pozycji 16.

Pozycja 16. 0201-0221 -01 Ilość 15,000 M3
WYKOPY JAMNISTE KOPARKAMI PODSIEBIERNYMI NA ODKŁAD KOPARKA 0.15M3,KAT.GRUNTU I-II

Uwagi:
YKOPY POD STUDZIENKI H=2m śr 1,2m szt 3
H=1m śr 0,5m szt 1

Pozycja 17. 0201-0504 -01 Ilość 6,000 M3
ZASYPANIE PRZESTRZENI ZA SCIANAMI BUDOWLI SZTUCZ. W NASYPACH KOLEJ. I DROGOWYCH Z
ZAGESZCZENIEM UBIJAKAMI RECZNYMI, GRUNT KAT. I-III

Uwagi:
Zasypanie wnek przy studzienkach

Pozycja 18. 0201-0307 -02 Ilość 9,000 M3
WYKOPY RECZNE Z PRZEWOZEM TACZKAMI NA ODL.DO 10M GRUNT KAT.III

Uwagi:
Wywiezienie urobku pozostalego po zasypaniu studni

Pozycja 19. 0201-0307 -06 Ilość 9,000 M3
WYKOPY RECZNE Z PRZEWOZEM TACZKAMI ZA KAZDE DALSZE 10M ODL.LUB 1M ROZNICY WYS.TER.W GORE
GRUNT KAT.III

Uwagi:
Wywiezienie urobku po zasypaniu studni i rozplantowanie
wsp. korygujące : R= 3.000 M= 1.000 S= 1.000

Pozycja 20. 0218-0613 -03 Ilość 3,000 SZT
STUDNIE REWIZYJNE Z KREGOW BETONOWYCH W GOTOWYM WYKOPIE Z KREGOW BETONOWYCH O SREDN. 1200
MM O GLEBOK. 3 M STUDNIA GLEB 2M

Pozycja 21. 1501-0104 -04 Ilość 44,000 M
OCZYSZCZENIE RUROCIAGOW DRENARSKICH DRUTEM (RUR.O SREDNICY 12.5-20.0 CM) GRUNT KAT.II-III,
SREDN.RUR. 12.5-15.0 CM,GLEB.ULOZENIA RUR. 1.6-1.7M