

Frombork, dnia 21.05.2012 r.

Dotyczy: postępowania GP.271.4.2012 - „Przebudowę ulic na Osiedlu Słonecznym we Fromborku z dojazdami do budynków, chodnikami i miejscami postojowymi oraz infrastrukturą techniczną, kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym.”

Pytanie

- w dokumentacji projektowej oświetlenie drogowe podano wysokość słupów oświetleniowych $h=9$ m. natomiast w przedmiarze robót opisano słupy Orion 10 m. Prosimy o wskazanie prawidłowej wysokości słupa. Prosimy ponadto o podanie grubości ścianki słupów jakie należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedz

- **prawidłowa wysokość słupów oświetleniowych została podana w projekcie technicznym i powinna wynosić $h = 9$ m.** W przedmiarze robót przyjęto błędną wysokość słupa. Grubość ścianki słupów jaką należy przyjąć do wyceny wynosi **3 mm.**

(-) Krystyna Ryszarda Lewańska

Burmistrz miasta i Gminy Frombork