

PRZEDMIAR / OBM IAR R O B Ó T

GMINA FROMBORK
REMIZA FROMBORK
ROBOTY REMONTOWE
16/10/0020/001

Str. 1

Nr poz.	Podstawa nakładu, opis elementów i pozycji, wyliczenie ilości robót	J.m. miary	Ilość
0001 ROBOTY REMONTOWE			
CPV: 450000007			
0010	KSNR W 3070306KI WYMIANA DRZWI STALOWYCH R= 0,500 M= 1,000 S= 1,000 3.14*3.06+3.03*3.0	18.6984	
	R a z e m ... m2	18.6984	m2 18,6984
0020	KNR R 40103540100 WYKUCIE Z MURU BELEK STALOWYCH (3.24+3.2)*3	19.3200	
	R a z e m ... m	19.3200	m 19,3200
0030	KNR R 40113050100 PRZECINANIE POPRZECZNE PALNIKAMI CEOWNIKÓW I DWUTEOWNIKÓW O NORMALNYCH WYSOK. DO 120mm 2*3.0	6.0000	
	R a z e m ... szt	6.0000	szt 6,0000
0040	KNR R 40103490100 ROZEBRANIE ŚCIAN, FILARÓW, KOLUMN Z CEGIEŁ NA ZAP. WAPIENNEJ 0.26*3.75*0.38+0.27*3.75*0.38	0.7552	
	R a z e m ... m3	0.7552	m3 0,7552
0050	KNR R 40103130400 OBSADZENIE BELEK STALOWYCH DO I NP 180mm 3*3.85+3*3.75	22.8000	
	R a z e m ... m	22.8000	m 22,8000
0060	KNR R 40103130600 OBMUROWANIE KOŃCÓW BELEK STAL. DO I NP 180mm 2*2	4.0000	
	R a z e m ... szt	4.0000	szt 4,0000
0070	KNR R 40107030300 UMOCOWANIE SIATKI "RABITZA" NA STOPKACH BELEK STALOW., PREF. 3.85+3.75	7.6000	
	R a z e m ... m	7.6000	m 7,6000
0080	KNR R 20201230500 OKŁADANIE BELEK CEGŁAMI, GRUB. 1/4ceg. 0.2*3.85*2+0.2*3.75*2	3.0400	
	R a z e m ... m2	3.0400	m2 3,0400
0090	KNR R 40107250200 UZUPEŁ. TYNKÓW ZE W. ZW. KAT. II ŚCIAN, LOGGI, BALK., O PODŁ. CEGL., PUST. CER., GAZO-, PIANO-BET., W 1 M-SCU POW. DO 2m2 4.05*4*0.3 (3.4+3.3)*0.3 3.75*0.38*4 (3.4+3.3)*0.38	4.8600 2.0100 5.7000 2.5460	
	R a z e m ... m2	15.1160	m2 15,1160
0100	KNR R 40107100200 UZUPEŁ. TYNKÓW KAT. II WEWN. NA ŚCIANACH PŁAS. I SŁUP. PROSTOKĄT. PODŁ. CEGL. PUST. CERAM. GAZO-PIANO-BET; CEM-WAP. W M-SCU DO 2m2 4.05*4*0.3 (3.4+3.3)*0.3	4.8600 2.0100	
	R a z e m ... m2	6.8700	m2 6,8700

* Koniec wydruku * 2016-11-04

Autor programu: "LIKAR" s.c. 80-392 GDANSK tel(0-58) 55-67-324

Opis wydawnictw

R - ORGBUD W - WACETOB
P - POLCEN S - PROMOCJA
B - BRANŻOWE I - INSTAL
G - IGM, IRM
TP - TELEKOMUNIKACJA POLSKA