

PRZEDMIAR ROBÓT

Obiekt : Centrum Informacji Turystycznej

ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

Inwestor : **Urząd** Miasta i Gminy Frombork
ul. Młynarska 5a, 14-530 FROMBORK

ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE
Obiekt : Centrum Informacji Turystycznej

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
I.	Roboty ogólnobudowlane Kod CPV : 45311000-0		
1.	KNR 019-0929-11-00 IGM Warszawa Wymiana okien zespolonych na okna uchylne rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV, o powierzchni: ponad 2,5 m2	3,000	m2
2.	KNR 401-0303-02-00 IGM Warszawa Uzupełnienie ścianek lub zamurowanie otworów o pow.do 3,0 m2 w jednym miejscu, cegłą budowlaną pełną na zaprawie cementowo-wapiennej, przy grubości ścianki: 1/2 cegły i użyciu wapna suchogaszzonego	4,210	m2
3.	KNR 401-0354-04-00 IGM Warszawa Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni: ponad 1 m2 do 2 m2	2,000	szt
4.	KNR 019-0931-08-00 IGM Warszawa Wymiana drzwi drewnianych na drzwi aluminiowe szklone na budowie - dwuskrzydłowe /szyby zespolone 1-komor./	3,150	m2
5.	KNR 202-1016-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Ościeżnice stalowe do drzwi wewnętrzlokalowych, wbudowane w trakcie wznoszenia ścian, malowane na budowie dwukrotnie farbą ftalową - typ ościeżnic: FD7	1,000	szt
6.	KNR 202-1018-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne,wewnętrzlokalowe, jednodzielne, pełne, szklone i malowane na budowie dwukrotnie farbą ftalową, o powierzchni: ponad 1,6 m2	1,800	m2
7.	KNR 202-0815-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych: dwuwarstwowa	29,000	m2
8.	KNR 202-0815-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych: dwuwarstwowa	104,500	m2
9.	KNR 202-1505-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Fluatuowanie dwukrotne powierzchni wewnętrznych	133,500	m2
10.	KNR 202-1505-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Malowanie farbą emulsyjną podłoży gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem	133,500	m2
11.	KNR 202-0803-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Tynki zwykłe na ścianach i słupach, wykonane ręcznie: kat. III	9,000	m2
12.	NNRKB 008-1136-01-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa Posadzki z paneli podłogowych, układane na klej winylowy	10,300	m2
13.	KNR 012-1118-04-00 IGM Warszawa Posadzki z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej, wymiar płytek: 30 x 30 cm - układanie metodą kombinowaną	18,700	m2
14.	KNR 012-0829-03-00 IGM Warszawa Licowanie ścian płytkami ceramicznymi lub terakotowymi układanymi na klej, wymiar płytek: 20 x 20 cm	8,200	m2
15.	NNRKB 006-2808-05-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa Posadzki wielobarwne o powierzchni ponad 10 m2, z płytek kamionkowych "Gres" o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej "Atlas" o grubości warstwy 5 mm	76,000	m2
16.	KNR 202-1519-01-00 WACETOB Warszawa Malowanie dwukrotne tynków zewnętrznych farbami: emulsyjnymi	15,000	m2
17.	KNR 401-0211-03-00 IGM Warszawa Skucie nierówności betonu, przy głębokości skucia: ponad 1 cm do 5 cm na ścianach lub podłogach	50,000	m2
18.	KNR 401-0348-03-00 IGM Warszawa Rozebranie ścianek z cegieł: na zaprawie cem.- wap., o grub. 1/2 cegły	6,400	m2
19.	KNR 401-0311-01-00 IGM Warszawa Uzupełnienie murów ogniowych lub ścianek kolankowych z cegły bud.pełnej na zaprawie cementowowapiennej, o grubości: 1 cegły, przy użyciu wapna suchogaszzonego	1,600	m3
20.	KNR 401-0726-03-00 IGM Warszawa Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych, kategorii III, na ścianach, loggiach i balkonach z cegieł,pustaków ceramicznych i gazobetonów,przy powierzchni uzupełnianych tynków w jednym miejscu: ponad 2,0 do 5,0 m2, przy użyciu ciasta wap.	10,500	m2

ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE
I. Roboty ogólnobudowlane

Str: 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
21.	KNR 202-1102-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej M 12, grubości 20 mm, zatarte: na ostro	52,000	m2
22.	KNR 202-1102-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Dodatek lub potrącenie do warstwy wyrównawczej krotkość x 3	52,000	m2
23.	NNRKB 007-2609-02-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa Docieplenie ścian zewnętrznych budynków płytami styropianowymi gr.5 cm, w systemie"CERESIT", z przyklejeniem jednej warstwy siatki i wykonaniem wyprawy elewcyjnej na pow.pełnych i z otworami: z fakturą gryśową - wyprawa "CT 89"	41,000	m2
24.	KNR 202-1209-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Balustrady z pochwytym stalowym, z osadzeniem i pomalowaniem farbą olejną - tarasowe	8,000	m
25.	KNR 402-0520-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Demontaż grzejnika żeliwnego, członowego o powierzchni ogrzewalnej: do 2,5 m2	2,000	kpl
26.	KNR 402-0520-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Demontaż grzejnika z rur żebrowych, żeliwnych o długości: 2 m	1,000	szt
27.	KNR 215-0419-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Grzejniki stalowe dwupłytkowe: GP-2 o długości 660 mm	4,000	kpl
28.	KNR 215-0224-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Ustępy z płuczką: z porcelany "Kompakt"	1,000	kpl
29.	KNR 215-0221-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Umywalki pojedyncze porcelanowe, z syfonem: gruszkowym, mosiężnym ze spustem	1,000	szt
30.	KNR 217-0113-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Przewody wentylacyjne kołowe typu B/I, o udziale kształtek do 35%, z blachy stalowej: ocynkowanej ; średnica ponad 630 do 1000 mm	9,000	m2

--- Koniec wydruku przedmiaru ---